БАЛКАН РЕМОНТ

ПРОДАЖА И РЕМОНТ СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ В ЯРОСЛАВЛЕ И ИВАНОВЕ

+7 (4932) 45-20-86 Иваново
+7 (4852) 74-95-95 Ярославль

info@balkanrem.ru

Регламент проведения технического обслуживания газовых и бензиновых погрузчиков

№ п/п	Наименование работ	Отметка о выполнении				
		ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4
		Первые 50м/ч	200,400,800,1000 м/ч	600,1800 м/ч	1200м/ч	2400м/ч
1	Замена воздушного фильтра			+	+	+
2	Замена масла в ведущем мосту				+	+
3	Замена масла в АКПП				+	+
4	Замена масла в гидросистеме					+
5	Замена масла и фильтра двигателя	+	+	+	+	+
6	Замена жидкости системы охлаждения					+
7	Замена топливного фильтра (бензиновый)				+	+
8	Замена топливного фильтра (газовый)			+	+	+
9	Замена фильтра ГДП				+	+
10	Замена свечей зажигания				+	+
11	Замена фильтров гидросистемы					+
12	Очистка внешней поверхности радиатора				+	+
13	Очистка фильтра ГДП					
14	Очистка воздушного фильтра	+	+			
15	Проверка газового редуктора (слив конденсата)	+	+	+	+	+
16	Проверка подтеканий эксплуатационных жидкостей	+	+	+	+	+
17	Проверка состояния РВД и патрубков	+	+	+	+	+
18	Проверка состояния топливных магистралей	+	+	+	+	+
19	Проверка состояния АКБ и генератора	+	+	+	+	+

20	Проверка электропроводки и электрооборудования	+	+	+	+	+
21	Проверка системы охлаждения	+	+	+	+	+
22	Проверка уровня масла в двигателе	+	+	+	+	+
23	Проверка уровня масла в ведущем мосту	+	+	+	+	+
24	Проверка уровня масла в АКПП	+	+	+	+	+
25	Проверка уровня масла в гидросистеме	+	+	+	+	+
26	Проверка (регулировка) топливной системы	+	+	+	+	+
27	Проверка (регулировка) тормозной системы	+	+	+	+	+
28	Проверка (регулировка) привода сцепления	+	+	+	+	+
29	Проверка (регулировка) и смазка грузоподъёмного механизма	+	+	+	+	+
30	Проверка (регулировка) и смазка навесного оборуд.	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
31	Проверка (протяжка) креплений узлов и агрегатов	+	+	+	+	+
32	Проверка (регулировка) натяжения приводных ремней	+	+	+	+	+
33	Проверка (регулировка) подшипников ступиц				+	+
34	Протяжка креплений грузоподъемного механизма	+	+	+	+	+
35	Протяжка креплений ведущего и управляемого мостов	+	+	+	+	+
36	Проверка (регулировка) цилиндров наклона	+	+	+	+	+
37	Смазка машины в соответствии с картой смазки	+	+	+	+	+
38	Снятие колес, проверка тор.барабанов и колодок (очистка)				+	+
39	Комплексная (ходовая) проверка работы машины	+	+	+	+	+